



一、拆除部分

- 1、拆除办公室及公共走廊石膏板天花、拆除原办公室玻璃，铲除塑胶地面、铲除踢脚线、公共走廊及办公室墙面乳胶漆；
- 2、拆除男女洗手间地面砖、墙面砖、蹲位、尿兜、洗手盆、天花板；
- 3、拆除原有办公室玻璃门及门套；
- 4、拆除卫生间原有铝扣天花；
- 5、拆除洗手间原有隔断及砖墙；
- 6、拆除部分垃圾清理及外运；

二、装修部分及材料说明

- 1、办公室及公共走廊墙面翻新，重刷乳胶漆（部分修补抹灰）；
- 2、铲除卫生间地面及墙面，批荡水泥砂浆找平，刷防水处理；
地面水泥沙贴防滑地砖（600*600），墙面瓷砖胶贴瓷砖（300*600）
- 3、洗手间隔断新做安装15厘抗倍特防水防潮板隔断（不锈钢配件）；
- 4、财务室采用双层6厘钢化玻璃铝合金高隔断（内含百叶）；
- 5、公共过道采用防火防潮600*600PVC石膏板；办公室采用铝方通木纹吊顶、卫生间采用（600*600）铝扣板天花；
- 6、办公室安装夹板实木烤漆门（含门套、颜色甲方待定）；
- 7、公共过道安装镀锌线槽，隐藏原有电线及线管；
- 8、门槛石采用黑金沙大理石，洗手盆采用幻彩红；
- 9、装修过程中，垃圾清理及外运；

二层办公室装修平面图 1：100